



> Beschreibung Anforderung/Problemstellung

Abdichtung laut WHG der Auffangwannen für Trafoöl, Trafos waren nicht demontierbar, Zuleitungen etc. nur teilweise demontierbar, Materialbeständigkeit gegen Trafoöl und hohe UV- und Witterungsbeständigkeit

> Problemlösung und Vorteile

Vorkonfektion von Flächen und Details, Verschweißen vor Ort, Schweißnahtprüfung mittels Vakuum und Hochspannung
Einsatz einer FPO Dichtungsbahn mit DiBT Zulassung

> Eingesetztes Material

Sikaplan WT 6200-20C
PES Schutzvlies 500 g/m² Flächengewicht
Sicaplan beschichtete Bleche

Textile Lösungen nach Maß: Planung - Konfektionierung - Montage

Kletschka
Planen • Zelte • Markisen
GmbH

KLETSCHKA
Dorfstraße 1 / D - 02739 Neueibau
Tel: 03586/788610 / Fax: 03586/788612
Site: www.kletschka.de
info@kletschka.de